Produktübersicht Fledermausgauben / Rundgauben

Stand 2018_09_05 TEM 0102

Stellen Sie sich ihre Wunschoptionen zusammen. Vom "Basis 1" Angebot mit Eigenleistung bis zum "Premium 4" Sorglospaket ist für jeden Anspruch das Richtige dabei.

			Basis				Standard				Premium			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Planung und Beratungsleistung	Professionelle Dach- und Gebäudeanalyse mit Entwurfsgestalltung				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einweisung und Beratung anschließender Gewerke Dachdecker und Trockenbauer bis zu 2 Stunden										✓	✓	✓	✓
2. Die Gaubenkoponenten zusammenstellen	Tragfähiger Sicht-, Stirnbogen	"Zimmermann 81" klassischer Holzbogen Oberfläche unbehandelt, geschliffen. Aufnahmepfalz für nachträglich montierbare Fensterelemente optimiert für Reet oder Ziegeleindeckung mit Blendbrett und Stopfbrett bzw. Anschlußnut für Metallblech	✓	✓	✓	✓								
		"IV 78 Climatrend" Fensterellement mit Dreifachverglasung, hochwertig lackierte Oberfläche, optimiert für Reet oder Ziegeleindeckung mit Blendbrett und Stopfbrett bzw. Anschlußnut für Metallblech					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	"Gaubenabbund 2017" Gaubenabbund mit Trockenbauunterkonstruktion optimiert für Ziegel -, Naturrohr- oder Stehpfalzeindeckung Produktbeschreibung: CNC gefertigte Steckteile für die Erstellung einer millimetergenauen Gaubenform ähnl. Rumpf Flugzeugbau optimiert für maximale Dämmstärken durch Fensterlaibung. Bestehend aus Kehlbohlen und Stützbögen mit Aussparungen für Stringer und Sparschalung, 2 Stück Seitenblenden (bei Reeteindeckung), 2 Stück Spanten, Stringern, Kantenabschluss, Deckenabschluss und Sparschalung Material: Dreischichtplatte Fichte 27 mm technische Daten und Abmessungen richten sich nach Standardangaben siehe "Typ 2017": Fensterlaibung 200 mm, Stützbogenabstand max. 800 mm, etc.		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gaubenbock, Hilfssparren, Wechsel und Gradsparren vorgefertigte Bauteile für einen schnellen und Reibungslosen Aufbau der Gaube				✓	✓					✓	✓	✓	✓
3. Der Aufbau der Gaube durch Profis	Lieferung zur Montageort / Baustelle bis Bordsteinkante		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zimmermannsmässiger Aufbau der Grundkomponenten			✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Erweiterter Aufbau: Montage des Gaubenabbundes mit Austrennen der Sparren inkl. Anfertigen von Gradsparren, Wechseln und Aussteifen der Stützbögen				✓	✓						✓	✓	✓
	Gaubendachabdichtung: Unterspannbahn und Konterlatten					✓							✓	✓
	Ausdämmen und Trockenbau: für den geschwungenen Gaubenbereich bis Deckenhöhe 2500 mm, Mineralwolle liefern und montieren im Bogenbereich der Fledermausgaube erstellen einer Dampfbremse mit Klimamembran einlagige Beplankung mit dünner Gipsfaserplatte inkl. Grobspachtel Q1 (Malerarbeiten separat beauftragen) alternativ MDF Holzwerkstoffplatte					✓								✓